

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Zapleczem kuchenne -

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....



Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty budowlane - remontowe [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]	
1. KNR 4-01 0348-0100 Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub. 1/2 cegły na zaprawie wapiennej Jednostka: 1 m ²	19,3800
6,0*3,23	19,3800
2. KNR 4-01 0354-0400 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych o pow. do 2,0m ² Jednostka: 1 szt	5,0000
3. KNR 4-01 0329-0200 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej; grub. ścian 1/2 cegły Jednostka: 1 m ²	6,1800
1,2*0,9+1,0*0,9+1,0*2,1*2	6,1800
4. KNR 4-01 0329-0300 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej; grub. ścian ponad 1/2 cegły Jednostka: 1 m ³	1,1500
(1,0*2,3*2)*0,25	1,1500
5. KNR 4-01 0332-0100 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł. Na zaprawie wapiennej; ściany grub. 1/2 cegły Jednostka: 1 m	6,0000
6. KNR 4-01 0811-0300 Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych. O pow. do 1m ² , na zaprawie cementowej, z płytek greso wym. 30x30cm Jednostka: 1 m ²	9,6100
Zdjęcie płytek gres pod kanalizację sanitarną i ponowne ułożenie na klej	9,6120
0,6*(3,53+1,5+2,0+0,3*2+2,1+1,5+1,99+1,7+1,1)	9,6120
7. KNR 4-01 0106-0300 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów Jednostka: 1 m ³	4,8100
8. KNR 4-01 0106-0200 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku. Wykopy bez względu na głębokość i kategorię gruntu, przy istniejących fundamentach Jednostka: 1 m ³	4,8100
9,61*0,5	4,8050
9. KNR 4-01 0210-0200 Wykucie bruzd w elementach betonowych. Z betonu żwirowego o przekroju bruzd do 0,040m ² . poziomych lub pionowych Jednostka: 1 m	9,6100
9,61	9,6100

Opis robót	Ilość robót
10. KNR 4-01 0207-0300 Zabetonowanie bruzd w podłozach, stropach i ścianach. Żwirobotonem bez deskowań i stemplowań, bruzdy o przekroju do 0,045m ² Jednostka: 1 m	9,6100
11. KNR 4-01 0601-0301 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych. Wykonanie izolacji zdwoich warstw papy asfaltowej z wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grub. 2cm i dodaniem środka wodoszczelnego (roztwór) Jednostka: 1 m ²	5,7700
	9,61*0,6
	5,7660
12. KNR 2-02 0609-0100 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych na wieżach konstrukcji na lesiku gr 5 cm	

Wykonanie przeskłepień otworów w ścianach z cegieł. Przeskłepienia z wykładzin bruzd ota belek

Jednostka: 1 m²

Wykonanie nadbudowania w ścianach okrytych 1,613 2010 212

0 (59)

Wykonanie przeskłepień otworów w ścianach z cegieł. Dostawienie i osadzenie belek stalowych - WP 200-200mm

Jednostka: 1 m²

15. KNR 4-01 0304-0100 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet. komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m ³	0,5100	
	1,0*2,05*0,25	
	0,5125	
16. KNR 4-01 0303-0200 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów. Ścianek na zaprawie cem.-wapiennej grub. 1/2 cegły Jednostka: 1 m ²	50,5900	
	3,3*(3,75+1,5+1,4+3,75+3,58)+1,05*2,1*3-1,2*1,8	
	50,5890	
17. KNR 4-01 0711-0600 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III. Ściany płaskie i słupy prostokątne; podłóża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - tynki z zaprawy cementowej, pow. do 5m ² Jednostka: 1 m ²	262,7700	
	3,23*(3,75*2+1,5*2+1,4*2+3,58*2)+1,0*2,1*6+06*(3,87*2+3,58*2+1,995*2+2,52*2+1,5*2+3,75)	
	262,7658	
18. KNR 4-01 0711-1500 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III. Stropy płaskie, belki, podciągi, biegi i spoczniki schodowe; podłóża z cegły, pustaków ceramicznych - tynki z zaprawy cem.-wapiennej, pow. do 5m ² (wapno suchogazzone) Jednostka: 1 m ²	31,8600	
	13,76+10,6+1,5+6	
	31,8600	
19. KNNR 2 0802-0600 Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Jednostka: 100 m ²	2,9463	
ściany	262,77	262,7700
sufity	31,86	31,8600
20. KNNR 7 0702-0200 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm Jednostka: 1 m ²	31,8600	
demontarz / elementy do ponownego wbudowania	13,76+10,6+6+1,5	31,8600

Opis robót	Ilość robót
21. KNNR 7 0702-0200 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm Jednostka: 1 m2	1,8000
Uzupełnienie - materiał inwestora	6,0*0,3
	1,8000
22. KNNR 3 0801-0700 Rozbiórki, posadzek. Zerwanie, posadzek z tworzyw sztucznych Jednostka: 1 m2	21,1000
23. NNR 6 2805-0500 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2. Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm, układane na zaprawie klejowej Atlas grubości 5mm Jednostka: 1 m2	22,9000
	21,1+6*0,3
	22,9000
24. NNR 6 2809-0100 Cokoliki z płytek kamionkowych gres na zaprawach klejowych. Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2; zaprawa Atlas Jednostka: 1 m	37,7700
	6,0+3,53*2+1,0*3+3,73*2+3,5*2+1,0*2
	37,7700
25. KNR 4-01 1202-0800 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5m2 Jednostka: 10 m2	7,2940
Pod glazurę i laperię tynku kamyczkowego	2,0*(5,98*2+3,53*2+2*2+1,5*2)+1,6*6+1,6*3,53*2
	72,9360
26. KNR 0-23 2611-0300 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt Jednostka: 100 m2	0,7290
27. NNR 4 0838-0400 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej Atlas. Płytki glazurowane o wymiarach 20x25cm Jednostka: 100 m2	0,7308
	2,0*(3,87*2+3,5*4+2,0*2+1,5+1,4*2+1,5*2+3,75*2+2,0*2)-1,0*2*4*2
	73,0800
28. KNR 2-02 0827-0100 Wyprawy tynkarskie z masy Gramoplast grub. 1,5-3,0mm, wykonywane mechanicznie na ścianach Jednostka: 1 m2	24,4600
	1,68*(6,0+3,53*2+0,2*2+1,1)
	24,4608
29. KNNR 2 1104-0200 Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Ościeżnice drewniane Jednostka: 1 m2	2,0500
	1,0*2,05
	2,0500
30. KNNR 2 1104-0200 Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Ościeżnice drewniane Jednostka: 1 m2	8,2000
ościeżnice inwestora z demontażu	1,0*2,05*4
	8,2000
31. KNNR 2 1103-0100 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, wewnętrzne fabrycznie wykończone Jednostka: 1 m2	2,0000
	1,0*2*1
	2,0000

Opis robót	Ilość robót
32. KNR 0-19 0929-0200 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,6m ² , mocowane na kotwy Jednostka: 1m ²	1,2600
0,5*0,9+0,9*0,9	1,2600
33. KNR 0-19 0928-1200 Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV. Drzwi balkonowe mocowane na kotwy Jednostka: 1m ²	2,0500
Drzwi z profili PCV z szybą bezpieczną oraz panelem na dole	2,0500
1,0*2,05	2,0500
34. KNR 0-14 2010-0100 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101, bez izolacji wewnątrz Jednostka: 1 m ²	27,0500
2,8*(3,1+3,0)+2,8*3,56	27,0480
35. KNR 4-01W 1204-0100 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów Jednostka: 10 m ²	3,1860
6,0+1,5+13,76+10,6	31,8600
36. KNR 4-01W 1204-0200 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m ²	11,0500
(3,23-2,0) *(3,87*2+1,99*2+2,52*2+3,58*4+1,5+3,75*2+2,0*2+1,5*2+1,4*2+(2,7-1,6)* 6,0*2+5,4*2+5,98*2+2,0*2)	110,5032
Dział nr 2. Roboty sanitarne [CPV: 45232460-4 Roboty sanitarne]	
37. Instalacja wod - kan Jednostka:	1,0000
Dział nr 3. Technologia - wyposażenie [CPV: 50312500-0 Konserwacja i naprawa oprogramowania technologii informacji]	
38. Urządzenia technologiczne Jednostka:	1,0000
39. Sprzęt technologiczny Jednostka:	1,0000
Dział nr 4. Roboty elektryczne [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]	
40. KNR 4-03 1134-0100 Demontaż opraw świetlówkowych. Oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym Jednostka: 100 szt	0,0600

Opis robót	Ilość robót
41. KNR 4-03 1001-0500 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Bruzdy wykowane ręcznie w podłożu ceglanym, dla przewodów wtynkowych Jednostka: 100 m	0,9000
42. KNR 5-08 0209-0500 Przewody wtynkowe lub kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód płaski typu YDYP-750V. Łączny przekrój żył do 7,5 - podłoże inne Jednostka: 100 m	1,0000
	100
	100,0000
43. KNR 5-08 0210-0600 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 24 Cu, 40 Al mm ² . Podłoże betonowe Jednostka: 100 m	0,4000
Przewód YKY 5x10	40
	40,0000
44. KNR 5-08 0307-0400 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem. Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej. łącznik krzyżowy dwubiegunowy Jednostka: 100 szt	0,1200
45. KNR 5-08 0307-0300 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem. Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej. łącznik świecznikowy Jednostka: 100 szt	0,1200
46. KNR 5-08 0309-0300 Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda podtynkowe - w puszkach 2-biegunowe z uziemieniem Jednostka: 100 szt	0,0700
47. KNR 5-08 0309-0800 Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda bryzgoszczelne - przykręcane 3-biegunowe z uziemieniem. obciążalność 16 A - przekrój przewodu do 2,5 mm ² Jednostka: 100 szt	0,0200
48. KNR 5-08 0502-0500 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane. Podłoże ceglane, mocowanie na kołkach kotwiących. Ilość mocowań - 2 szt Jednostka: 1 kpl	6,0000
49. KNR 5-08 0511-0800 Montaż na got. podł. opraw świetłkowych z blachy stal. z kloszem z tw. sztucz. lub rastrem z podłącz.. Oprawy zawieszane 4x20 W - przelotowe Jednostka: 1 szt	6,0000
50. KNR 5-08 0504-0100 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetl. żarowych, zwykłych, bryzgoodporn., strugoodporn. z podłącz.. Oprawy zwykłe, zawieszane, końcowe Jednostka: 1 szt	1,0000
51. KNR 5-08 0403-0600 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia. Aparat o masie do 10,0 kg. 4 otwory mocujące Jednostka: 1 szt	1,0000
Tablica RK komplet	1
	1,0000

Opis robót	Ilość robót
52. KNR 4-03W 1208-0100 Pomiar rezystencji izolacji inst. elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy Jednostka: 1 pomiar	1,0000
53. KNR 4-03W 1205-0500 Badania i pomiary instal. uziemiając., piorunochron. i skuteczn. zerowania. Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy Jednostka: 1 pomiar	1,0000
54. KNR 4-03W 1205-0600 Badania i pomiary instal. uziemiając., piorunochron. i skuteczn. zerowania. Skuteczność zerowania, pomiar za każdy następny Jednostka: 1 pomiar	1,0000

inż. Fabian Okurowski

upr. bud. projekt. i kier. bud.
Nr Lom. 33/82

