

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ WSI PODOSIE0+000-1+495

Adres inwestycji: MIASTKOWO

Zamawiający: Urząd Gminy w Miastkowie, Miastkowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

JAN CIECHOWSKI
Dzielnica Budowlana i Inżynierska
ul. Wodna 10, 15-000 Miastkowo
tel. 85 745 12 34, 85 745 12 35
e-mail: biuro@jan-ciechowski.pl
NIP 525-245-78-90

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
Poz. 1		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		1,5000
Jednostka: km		
0+000-1+495	1,495	1,4950
Dział nr 2. Wykonywanie nasypów		
Poz. 2		
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z transp.urobku sam.samowyład.na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-II, sam.samowyładowczy do 10-15t(na pobocza)		448,5000
Jednostka: m3		
0+000-1+495	1495*0,75*0,20*2	448,5000
Poz. 3		
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowył.przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, sam.samowyładowczydo 10-15 t na dalsze 4 km		448,5000
Jednostka: m3		
0+000-1+495	1495*0,75*0,20*2	448,5000
Poz. 4		
Ręczne formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi, sam. samowyładowczymi, grunt kat. I-II		448,5000
Jednostka: m3		
0+000-1+495	1495*0,75*0,20*2	448,5000
Poz. 5		
Zagęszczenie nasypów walcami. Walce samojezdne wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-II, walec wibracyjny samoj. 13 t		448,5000
Jednostka: m3		
0+000-1+495	1495*0,75*0,20*2	448,5000
Poz. 6		
Plantowanie powierz.skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III		2242,5000
Jednostka: m2		
0+000-1+495	1495*0,75*2	2242,5000
Dział nr 3. Wykonywanie nawierzchni z kruszywa		
Poz. 7		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)		97,1750
Jednostka: 100 m2		
0+000-1+495	1495*6,50	9717,5000
Poz. 8		
Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 20 cm		74,7500
Jednostka: 100 m2		
0+000-1+495	1495*5	7475,0000