

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6] [D-01.01.01]		
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: km trasy		0,1820
Nowa	0,182	0,1820
2. kalkulacja indywidualna [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: km trasy		0,1820
Dział nr 2. JEZDNIA [CPV: 45233120-6]		
3. KNNR 6 0101-0200 [D-04.01.01] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne - ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ KORYTOWANIA 22,75 cm Krotność = 1,14 Jednostka: 1 m2		675,9800
przekrój szlakowy	675,9810	675,9810
4. KNNR 1 0205-0401 [D-02.01.01] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-III; transport samochodem 5-10 t - WYWIEZIE NIE GRUNTU Z KORYTOWANIA Jednostka: 1 m3		183,8382
	673,400 * 0,2275 * 1,20	183,8382
5. KNNR 1 0208-0101 [D-02.01.01] Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 5-10t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat. I-IV - CAŁKOWITA ODLEGŁOŚĆ WYWOZU 3 km Krotność = 2 Jednostka: 1 m3		183,8382
jak w poz. 4	183,8382	183,8382
6. KNNR 6 0113-0200 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Jednostka: 1 m2		675,9810
przekrój szlakowy	675,9810	675,9810
7. KNNR 6 1005-0400 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej Jednostka: 1 m2		675,9810
jak w poz. 7	675,9810	675,9810

Opis robót		Ilość robót
8. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01]		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem		
Jednostka: 1 m2		675,9810
jak w poz. 6	675,9810	675,9810
9. KNNR 6 0308-0204 [D-05.03.05]		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t		
Jednostka: 1 m2		657,5659
przekrój szlakowy	657,5659	657,5659
10. KNNR 6 1005-0600 [D-04.03.01]		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum		
Jednostka: 1 m2		657,5659
jak w poz. 9	657,5659	657,5659
11. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01]		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem		
Jednostka: 1 m2		657,5659
jak w poz. 9	657,5659	657,5659
12. KNNR 6 0309-0104 [D-05.03.05]		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t		
Jednostka: 1 m2		639,5508
przekrój szlakowy	639,5508	639,5508
Dział nr 3. ZJAZDY I POBOCZA [CPV: 45233120-6]		
13. KNNR 6 0101-0100 [D-04.01.01]		
Koryta wykonywane na całej szerokości chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne		
Jednostka: 1 m2		452,7012
wjazdy na posesje - bitumiczne	33,0230	33,0230
wjazdy na posesje - żwirowe	16,1130	16,1130
pobocza: (wg poz. 18)	403,5652	403,5652
14. KNNR 6 0112-0600 [D-04.04.02]		
Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm		
Jednostka: 1 m2		33,0230
wg tabeli zjazdów	33,0230	33,0230
15. KNNR 6 0112-0600 [D-04.04.02]		
Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 12 cm		
Krotność = 0,80		
Jednostka: 1 m2		16,1130
wg tabeli zjazdów	16,113	16,1130
16. KNNR 6 0309-0204 [D-05.03.05]		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t - ZJAZDY NA POSESJE		
Krotność = 1,25		
Jednostka: 1 m2		257,3900
wg tabeli zjazdów	257,390	257,3900
17. KNNR 6 0202-0300 [D-08.04.01]		
Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 8 cm - ZJAZDY NA POLA		
Jednostka: 1 m2		171,5250
wg tabeli zjazdów	171,525	171,5250

Opis robót		Ilość robót
18. KNNR 6 0202-0300 [D-06.03.01]		
Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 8 cm - WYKONANIE POBOCZY		
Jednostka: 1 m2		403,5652
powierzchnia pasa drogowego	1092,2520	1092,2520
minus powierzchnia jezdni	-639,5508	-639,5508
minus powierzchnia zjazdów bitumicznych	-33,0230	-33,0230
minus powierzchnia zjazdów żwirowych	-16,1130	-16,1130
Dział nr 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
19. KNR 2-31 1406-0400		
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja zaworów wodociągowych		
Jednostka: szt		7,0000
według projektu zagospodarowania terenu	7	7,0000