

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa zamówienia:**

**MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ WSI RYDZEWO, DROGOSZEWO 0+000-0+476 i 0+000-0+825**

---

Adres inwestycji: MIASTKOWO

Zamawiający: Urząd Gminy w Miastkowie, Miastkowo

**Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień**

---

JAN OZDZIEWSKI  
Wzr. w bud. drogową Nr 102/2023-21/91  
-Konstrukcyjnego  
oraz Upr. Nadzor. i Oceny Stanu  
Budowli Budownictwa Drogowego  
Nr 207/EL/80

## Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
<b>Poz. 1</b>		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: km		<b>1,3000</b>
0+000-0+476	0,476	0,4760
0+000-0+825	0,825	0,8250
<b>Dział nr 2. Wykonywanie nasypów</b>		
<b>Poz. 2</b>		
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z transp.urobku sam.samowylad.na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-II, sam.samowyladowczy do 10-15t(na pobocza)		
Jednostka: m3		<b>390,3000</b>
0+000-0+476	476*0,75*0,20*2	142,8000
0+000-0+825	825*0,75*0,20*2	247,5000
<b>Poz. 3</b>		
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowyl.przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, sam.samowyladowczydo 10-15 t na dalsze 4 km		
Jednostka: m3		<b>390,3000</b>
0+000-0+476	476*0,75*0,20*2	142,8000
0+000-0+825	825*0,75*0,20*2	247,5000
<b>Poz. 4</b>		
Ręczne formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi, sam. samowyladowczymi, grunt kat. I-II		
Jednostka: m3		<b>390,3000</b>
0+000-0+476	476*0,75*0,20*2	142,8000
0+000-0+825	825*0,75*0,20*2	247,5000
<b>Poz. 5</b>		
Zagęszczanie nasypów walcami. Walce samojezdne wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-II, walec wibracyjny samoj. 13 t		
Jednostka: m3		<b>390,3000</b>
0+000-0+476	476*0,75*0,20*2	142,8000
0+000-0+825	825*0,75*0,20*2	247,5000
<b>Poz. 6</b>		
Plantowanie powierz.skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III		
Jednostka: m2		<b>1951,5000</b>
0+000-0+476	476*0,75*2	714,0000
0+000-0+825	825*0,75*2	1237,5000
<b>Dział nr 3. Wykonywanie nawierzchni z kruszywa</b>		
<b>Poz. 7</b>		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)		
Jednostka: 100 m2		<b>84,5650</b>
0+000-0+476	476*6,50	3094,0000
0+000-0+825	825*6,50	5362,5000

Opis robót		Ilość robót
<b>Poz. 8</b>		
Nawierzchnie z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 20 cm		
Jednostka: 100 m2		<b>65,0500</b>
0+000-0+476	476*5	2380,0000
0+000-0+825	825*5	4125,0000