Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 łomża, ul . Przytulna 9
Data opracowania: 2014-04-02

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa małej architektury- budowa i urządzenia placu zabaw w m. Łuby Kurki

Adres inwestycji: 18-413 Miastkowo , Łuby Kurki , działka nr 50/2
Zamawiający: Gmina Miastkowo, 18-413 Miastkowo , ul. łomżyńska 32

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

inż. Fabian Okurowski
upr. bud. projekt. i kier. bud.
Nr Łom. 33/82

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 łomża, ul . Przytulna 9
Data utworzenia: 2014-04-02

Budowa małej architektury- budowa i urządzenia placu zabaw w m. Łuby Kurki

Spis działów przedmiaru robót

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych	
2. Dostawa i montaż urządzeń	

inż. Fabian Okurowski
upr. bud. projekt. i kier. bud.
Nr Łom. 22/82

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 łomża, ul . Przytulna 9
Data utworzenia: 2014-04-02

Budowa małej architektury- budowa i urządzenia placu zabaw w m. Łuby Kurki

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
Dział nr 1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych					
1	**KNNR 1 0307-0200**		Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych w gruntach suchych, z ręcznymwydobyciem urobku. Głębokość wykopu 1,5m w gruncie kat. III-IV	100 m3	**0,1584**
			0,25*0,8*(21,84*2+17,46+18,06)		15,84000
2	**KNR 2-02 1802-0300**		Analogia Ogrodzenia z paneli systemowych z drutu ocynkowanego 5 mm o wysokości 1,03 m na słupkach z systemowych 40x60x1,5H, obsadzonych w gniazdach cokołów i rozstawie 258 m , (komplet przęslo, słupek, obejmy)	1 m	**79,2000**
			21,84*2+18,46+18,06-1,0		79,20000
3	**KNNR 2 1601-0200**		Cokoły z fundamentami. Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundament 0,20x0,8m	100 m	**0,7920**
			21,84*2+17,46+18,06		79,20000
4	**KNR 2-25 0316-0600**		Furtki wejściowe ze słupkami - budowa. Budowa furteki z panaela systemowego	1 m2	**1,2000**
			1,2*1,0		1,20000
Dział nr 2. Dostawa i montaż urządzeń					
5	**Dostawa i montaż zestawu zabawowego**		Dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjezdzalnią		**1,0000**
6	**Dostawa i montaż hustawki pojecyńczej**		Dostawa i montaz hustawki pojedyńczej , siedzisko z oparciem		**1,0000**
7	**Dostawa i montaż hustawki podwójnej**		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej, siedzisko płaskie		**1,0000**
8	**Dostawa i montaż -hustawka równowazna**		Dostawa i montaz hustawka rónowazna - pojedyńcza		**1,0000**
9	**Dostawa i montaż zbawki na sprężynie**		Dostawa i montaż zabawki na sprezynie -koń		**1,0000**

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	**Dostawa i montaż ławki**		Dostawa i montaż ławki - drewniana na stelażu metalowym		**2,0000**
			2		2,00000
11	**Dostawa i motaz kosza**		Dostawa i montaz kosza metalowego na śmieci z daszkiem		**1,0000**

inż. Fabian Okupowski
upr. bud. projekt. i kier. bud.
Nr ŁOIM. 33/82