

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża, ul. Przytulna 9
Data opracowania: 2014-04-02

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa małej architektury - budowa i urządzenia placu zabaw w m. Kuleszka

Adres inwestycji: 18-413 Miastkowo, Kuleszka, działka nr 105
Zamawiający: Gmina Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

inż. Fabian Okurowski
upr. bud. projekt. i kier. bud.
Nr Łom. 33/82

Budowa małej architektury - budowa i urządzenia placu zabaw w m. Kuleszka

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych	
2. Dostawa i montaż urządzeń	

inż. Fabian Okurowski

upr. bud. projekt. i kier. bud.
Nr Łom. 33/82

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
Dział nr 1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych					
1	KNNR 1 0307-0200		Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych w gruntach suchych, z ręcznym wydobyciem urobku. Głębokość wykopu 1,5m w gruncie kat. III-IV	100 m ³	0,1596
			0,25*0,8*(21,84*2+0+18,06*2)		15,96000
2	KNR 2-02 1802-0300		Analogia Ogrodzenia z paneli systemowych z drutu ocynkowanego 5 mm o wysokości 1,03 m na słupkach z systemowych 40x60x1,5H, obsadzonych w gniazdach cokołów i rozstawie 258 m, (komplet przesło, słupek, obejmy)	1 m	79,6000
			21,84*2+18,46*2-1,0		79,60000
3	KNNR 2 1601-0200		Cokoły z fundamentami. Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundament 0,20x0,8m	100 m	0,7980
			21,84*2+18,06*2		79,80000
4	KNR 2-25 0316-0600		Furtki wejściowe ze słupkami - budowa. Budowa furteki z panelem systemowego	1 m ²	1,2000
			1,2*1,0		1,20000
Dział nr 2. Dostawa i montaż urządzeń					
5	Dostawa i montaż zestawu zabawowego		Dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią		1,0000
6	Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej		Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej, siedzisko z oparciem		1,0000
7	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej, siedzisko płaskie		1,0000
8	Dostawa i montaż huśtawki równowazna		Dostawa i montaż huśtawki równowazna - pojedyncza		1,0000
9	Dostawa i montaż zabawki na sprężynie		Dostawa i montaż zabawki na sprężynie -koń		1,0000

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	Dostawa i montaż ławki		Dostawa i montaż ławki - drewniana na stelażu metalowym		2,0000
			2		2,00000
11	Dostawa i montaż kosza		Dostawa i montaż kosza metalowego na śmieci z daszkiem		1,0000

inż. Fabian Fabrowski
 upr. bud. projekt. i kier. bud.
 Nr Łom. 33/82