GMINA MIASTKOWO
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Miastkowo, 14 kwietnia 2014 r.

IGN.271.5.2014

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *„Budowę i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Łuby-Kurki, Zaruzie i Kuleszka"*

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w postępowaniu nr IGN.271.5.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Łuby-Kurki, Zaruzie i Kuleszka", dnia 9 i 10 kwietnia 2014 r. wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę podać opcję/standard wykonania zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią. W specyfikacji podano trzy standardy wykonania, które maja wpływ na cenę końcową urządzenia.

Odpowiedź

Zestaw zabawowy należy wykonać z drewna litego o przekroju 10x10 cm impregnowanego oraz malowanego drewnochronem typu cedr. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo-polipropylenowe Ø 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowany kotwach.

Pytanie 2

Proszę sprecyzować sposób montażu pozostałych urządzeń wchodzących w skład placu zabaw, a zdefiniowanych w standardzie (S) tzn. standardy (S+) oraz (P) opisano jako konstrukcje osadzone na stalowych ocynkowanych kotwach, natomiast standard (S) należy przypuszczać, że jest montowany bez kotwienia bezpośrednio w gruncie, ale proszę o doprecyzowanie tego w zapisie SIWZ.

Odpowiedź

Huśtawka podwójna i huśtawka pojedyncza - konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowany kotwach. Pozostałe urządzenia należy montować zgodnie z technologią danego producenta. Urządzenia należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wszystkie urządzenia oraz materiały z których zostały wykonane muszą posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty.

Firma montażowa musi spełniać warunki w zakresie bezpiecznego montażu placów zabaw z zachowaniem norm PN-EN 1176:2009.

Pytanie 3

Proszę o sprecyzowanie z jakiego rodzaju drewna mają być wykonane urządzenia zabawowe tj. z drewna rdzeniowego, z drewna bezrdzeniowego czy z drewna klejonego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby zestaw zabawowy, huśtawka pojedyncza, huśtawka podwójna oraz huśtawka równoważnia były wykonane z drewna litego impregnowanego oraz malowanego drewnochronem typu cedr. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Zabawka na sprężynie wykonana natomiast zgodnie z *Wymogami technologicznymi wykonania* zawartymi w każdym projekcie budowlanym.

Pytanie 4

Jakiego rodzaju siedziska mają być zamontowane w huśtawce pojedynczej: płaskie czy kubełkowe?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby w każdej huśtawce pojedynczej zostało zamontowane siedzisko kubełkowe.

Pytanie 5

Jakiego rodzaju siedziska mają być zamontowane w huśtawce podwójnej?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby w każdej huśtawce podwójnej zostały zamontowane siedziska płaskie.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie daszku i ścianek w zestawie zabawowym ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym?

Odpowiedź

Zgodnie z SWIZ - tak pod warunkiem, że jest to zamiennik równoważny o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż na stronie 6 projektu budowlanego Łuby-Kurki (Załącznik nr 6 do SIWZ) znajduje się błąd:

Jest:

„- huśtawka pojedyncza szt. 4"

Powinno być:

„- huśtawka pojedyncza szt. 1"

WÓJT
Jerzy Wróblewski

.....

/podpis Kierownika zamawiającego/