Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiOR	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]		
1	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km trasy	0,45
			trasa 3 km 0+001,75 - 0+448,77: 0,44877-0,00175		0,44702
2	KNNR 6 0808-0300		Rozebranie poręczy ochronnych,ogrodzeń,barier drog.i słupków do znaków. Ogrodzenie z siatki - na linkach	m	125,30
			trasa 3 - ogrodzenie: 13,50+1,50+7,20+5,20+29,00+13,40+20,00+35,50		125,30000
			Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
3	KNNR 1 0202-0500		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami do 5t	m3	367,14
			trasa 3 wg tabeli robót ziemnych: 367,14		367,14000
4	KNNR 1 0208-0200		Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV	m3	351,81
			trasa 3 wg tabeli robót ziemnych: 351,81		351,81000
5	KNNR 1 0407-0100		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW	m3	15,33
			trasa 3 wg tabeli robót ziemnych: 15,33		15,33000
6	KNNR 1 0409-0300		Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 4-6t	m3	15,33
			trasa 3 wg tabeli robót ziemnych: 15,33		15,33000
			Dział nr 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
7	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	1717,40
			trasa 3 km 0+001,75 - 0+448,77: (133,26-1,75)*3,4+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2+(143,26-133,26)*3,4+(0,5*10*0,5)*2+(448,77-143,26)*3,9+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(16*16-3,14*		1717,39800
8	KNNR 6 0113-0200		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm - mieszanka kruszyw naturalnych 0-31,5 C50/30 wg PN EN 13285	m2	1717,40
			trasa 3 km 0+001,75 - 0+448,77: (133,26-1,75)*3,4+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2+(143,26-133,26)*3,4+(0,5*10*0,5)*2+(448,77-143,26)*3,9+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(16*16-3,14*		1717,39800
9	KNNR 6 0308-0203		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowaAC16W50/70 wg PN EN 13108-1, samochód samowyładowczy 5-10t	m2	1583,29
			trasa 3 km 0+001,75 - 0+448,77: (133,26-1,75)*3,1+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2+(143,26-133,26)*3,1+(0,5*10*0,5)*2+(448,77-143,26)*3,6+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(16*16-3,14*		1583,29200

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiOR	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	KNNR 6 0308-0701		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10t Krotność = 20	1 t	196,96
			196,96		196,96000
11	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1583,29
			trasa 3 km 0+001,75 - 0+448,77: (133,26-1,75)*3,1+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2+(143,26-133,26)*3,1+(0,5*10*0,5)*2+(448,77-143,26)*3,6+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(16*16-3,14*		1583,29200
12	KNNR 6 0309-0103		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S50/70 wg PN EN 13108-1, samochód samowyładowczy 5-10 t	m2	1538,59
			trasa 3 km 0+001,75 - 0+448,77: (133,26-1,75)*3,0+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2+(143,26-133,26)*3,0+(0,5*10*0,5)*2+(448,77-143,26)*3,5+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(16*16-3,14*		1538,59000
13	KNNR 6 0309-0701		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10 t Krotność = 20	1 t	117,70
			117,70		117,70000
			Dział nr 4. ORGANIZACJA RUCHU **[CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych]**		
14	KNNR 6 0702-0101		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	szt	12,00
			trasa 3 km 0+001,75 - 0+448,77: 12		12,00000
15	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	4,00
			A-7: 4		4,00000
16	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	8,00
			D-1: 6		6,00000
			B-43: 1		1,00000
			B-44: 1		1,00000