

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiOR	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>[CPV: 45111290-7 ]</b>		
1	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km tras y	0,28
			0,26655+0,00972		0,27627
2	KNNR 6 0808-0300		Rozebranie poręczy ochronnych, ogrodzeń, barier drog. i słupków do znaków. Ogrodzenie z siatki - na linkach	m	10,30
			trasa 1 - ogrodzenie: 1,80+4,60+3,9		10,30000
			<b>Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE</b> <b>[CPV: 45111200-0 ]</b>		
3	KNNR 1 0202-0500		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kat.I-II; transport samochodami do 5t	m <sup>3</sup>	181,85
			trasa 1 wg tabeli robót ziemnych: 181,85		181,85000
4	KNNR 1 0208-0200		Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV	m <sup>3</sup>	131,02
			trasa 1 wg tabeli robót ziemnych: 131,02		131,02000
5	KNNR 1 0407-0100		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW	m <sup>3</sup>	50,83
			trasa 1 wg tabeli robót ziemnych: 50,83		50,83000
6	KNNR 1 0409-0300		Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami samojedznymi 4-6t	m <sup>3</sup>	50,83
			trasa 1 wg tabeli robót ziemnych: 50,83		50,83000
			<b>Dział nr 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b> <b>[CPV: 45233120-6 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]</b>		
7	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojedzny)	m <sup>2</sup>	1220,31
			trasa 1 km 0+000,00 - 0+266,55: 20*5,4+10*(5,4+3,9)*0,5+236,55*3,9+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2+9,50*3,4+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2		1140,30500
			w pasie drogi krajowej: 9,72*5,4+2*(16*16-3,14*8*8)*0,25		80,00800
8	KNNR 6 0113-0200		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm - mieszanka kruszyw naturalnych 0-31,5 C50/30 wg PN EN 13285	m <sup>2</sup>	1220,31
			trasa 1 km 0+000,00 - 0+266,55: 20*5,4+10*(5,4+3,9)*0,5+236,55*3,9+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2+9,50*3,4+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2		1140,30500
			w pasie drogi krajowej: 9,72*5,4+2*(16*16-3,14*8*8)*0,25		80,00800
9	KNNR 6 0308-0203		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W50/70 wg PN EN 13108-1, samochód samowyładowczy 5-10t	m <sup>2</sup>	1137,43
			trasa 1 km 0+000,00 - 0+266,55: 20*5,1+10*(5,1+3,6)*0,5+236,55*3,6+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2+9,50*3,4+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2		1060,34000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiOR	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			w pasie drogi krajowej: $9,72*5,1+2*(16*16-3,14*8*8)*0,25$		77,09200
10	KNNR 6 0308-0701		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10t Krotność = 20	1 t	141,50
			141,4963		141,49630
11	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1137,43
			trasa 1 km 0+000,00 - 0+266,55: $20*5,1+10*(5,1+3,6)*0,5+236,55*3,6+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2+9,50*3,4+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2$		1060,34000
			w pasie drogi krajowej: $9,72*5,1+2*(16*16-3,14*8*8)*0,25$		77,09200
12	KNNR 6 0309-0103		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno AC8S50/70 wg PN EN 13108-1, samochód samowyładowczy 5-10 t	m2	1109,81
			trasa 1 km 0+000,00 - 0+266,55: $20*5,0+10*(5,0+3,5)*0,5+236,55*3,5+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2+9,50*3,4+((12*12-3,14*6*6)*0,25)*2$		1033,68500
			w pasie drogi krajowej: $9,72*5,0+2*(16*16-3,14*8*8)*0,25$		76,12000
13	KNNR 6 0309-0701		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10 t Krotność = 20	1 t	84,90
			84,9005		84,90050
			<b>Dział nr 4. ORGANIZACJA RUCHU</b> <b>[CPV: 45233290-8 ]</b>		
14	KNNR 6 0702-0101		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	szt	7,00
			trasa 1 km 0+000,00 - 0+266,55: 7		7,00000
15	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	1,00
			A-7: 1		1,00000
16	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	6,00
			D-1: 2		2,00000
			B-43: 2		2,00000
			B-44: 2		2,00000