

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża, ul. Przytulna 9
Data opracowania: 2020-07-29

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw + ogrodzenie

Adres obiektu budowlanego: 18-413 Miastkowo, Podosie, działka nr 114
Zamawiający: Gmina Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Inż. Fabian Okurowski
oprac. bud. koszt. i plan. bud.
18-400 Łomża, ul. Przytulna 9
tel. 81 62 12 12 12

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw + ogrodzenie

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych	
2. Dostawa i montaż urządzeń	
3. Zieleni	

Fabian Okurowski

Opin. bud. projekt. i kier. bud.
Uwaga: 35/82

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw + ogrodzenie

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych		
1	KNR 4-01 0103-0200		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m ² i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III	m ³	1,3325
			3,14*0,15*0,15*1,2*(40,55/2,58)		1,33249
2	KNR 2-02 0203-0100		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m ³	m ³	1,3300
			1,33		1,33000
3	KNR 2-02 1802-0300		Analogia Ogrodzenia z paneli systemowych z drutu ocynkowanego 5 mm o wysokości 1,22 m na słupkach z systemowych 40x60x1,6H, obsadzonych w gniazdach cokołów i rozstawie 258 m , (komplet przęsło, słupek, obejmę)	1 m	39,5500
			20,4+20,15-1,0		39,55000
4	KNP 01 0706-0201		Ogrodzenia betonowe - cokół prefabrykowany (żerdź + pustak)	m ³	0,9020
			(20,4+2,15)*0,2*0,2		0,90200
5	KNR 2-25 0316-0600		Furtki wejściowe ze słupkami - budowa Budowa furteki z panele systemowego	1 m ²	1,6200
			1,2*1,35		1,62000
			Dział nr 2. Dostawa i montaż urządzeń		
6	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskami	kpl	1,0000
			1		1,00000
7	Kalkulacja własna		Hustawka pojedyncza metalowa	kpl	1,0000
8	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż huśtawki ważki z pionem metalowym	kpl	1,0000
			1		1,00000
9	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż huśtawki ważki na sprężynach	kpl	1,0000
			1		1,00000
10	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - bujak konik	kpl	1,0000
			1		1,00000
11	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej	kpl	1,0000
			1		1,00000
12	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż kosza metalowego na śmieci z daszkiem	kpl	1,0000
			1		1,00000
13	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - bujak czterosobowy na sprężynie	kpl	1,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	Kalkulacja własna		Zestaw zabawowy z zjeżdżalnią	kpl	1,0000
15	Kalkulacja własna		Ławeczka z oparciem	szt	1,0000
16	Kalkulacja własna		Stojak na pięć rowerów	kpl	1,0000
17	Kalkulacja własna		Tablic z regulaminem	kpl	1,0000
			Dział nr 3. Zieleni		
18	KNR 2-01 0510-0100		Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grub. warstwy humusu 5cm	m2	411,0600
			20,4*20,15		411,06000


 Instrukcja
 Instrukcja