ZAŁ Nr 7

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej do wsi Gałkówka 0+070-0+638,70

Adres inwestycji: Wieś Gałkówka
Inwestor: Urząd Gminy w Miastkowie
Adres inwestora: Miastkowo

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

.....	.....	.....	.....
Sporządził kosztorys	Sprawdził przedmiar	Sprawdził kosztorys	

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1 . Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,6400		
2. Wykonanie wykopów				
2 . Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z transp.urobku sam.samowyład.na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-II, sam.samowyładowczy do 10-15t	m3	943,3800		
3. Wykonywanie nasypów				
3 . Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowył.przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, sam.samowyładowczydo 10-15 t na dalsze 4 km	m3	891,2000		
4 . Ręczne formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi, sam. samowyładowczymi, grunt kat. I-II	m3	503,6000		
5 . Zagęszczenie nasypów walcami. Walce samojezdne wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-II, walec wibracyjny samoj. 13 t	m3	503,6000		
6 . Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	100 m2	24,2706		
7 . Plantowanie powierz.skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III	m2	2235,4500		
4. Wykonywanie podbudowy z kruszywa				
8 . Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 10 cm doziarniona łamanym w 50%	m2	2427,0600		
9 . Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm doziarniona kruszywemłamanym w 50%	m2	2427,0600		
5. Przepusty i zjazdy				
10 . Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.60 cm. ława z pospółki	1 m	8,0000		
11 . Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury betonowe # 40 cm	100 m	0,4000		
12 . Nawierzchnie żwirowe jezdni. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa górna grubości 18 cm NA ZJAZDACH	m2	390,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
6. Wykonywanie nawierzchni z betonu asfalt.				
13 . Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwypo zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II z transportem masy	100 m2	19,9045		
7. Oznakowanie pionowe				
14 . Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	szt	2,0000		
15 . Pionowe znaki drogowe. Drogowskazy jednoramienne o pow.do 0.3 m2	100 szt	0,0300		

Razem