KOSZTORYS OFERTOWY

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.				
1 . Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym.	km	0,3100		
2. D.02.01.01 Wykonanie wykopów				
2 . Wykopy wykonywane koparkami na odkład, bez transportu. Grunt kat. III - wykop pod przepusty i kanał deszczowy.	m3	100,7800		
3 . Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kat. III	m3	51,4700		
4 . Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt kat. III	m3	102,6900		
3. D.02.03.01 Wykonanie nasypów				
5 . Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odl, do 3 m i zagęszczaniem warstwami. Grunt kat. I-III. - zasypanie przepustów i kanalizacji .	m3	100,7800		
6 . Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. I-II	m3	170,0600		
7 . Dopłata za dalsze ..... km transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	170,0600		
8 . Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. I-II	m3	272,7500		
9 . Zagęszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami wibracyjnymi samojezdnymi , grunt sypki kat. I-II	m3	324,2200		
10 . Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów , w gruncie kat. I-III-plantowanie poboczy.	m2	750,0000		
4. D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi				
11 . Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z ruro średnicy 60 cm na ławie z pospółki.	m	8,0000		
12 . Przygotowanie zbrojenia - o średnicy prętów 10 - 14 mm	t	0,1100		
13 . Montaż zbrojenia o średnicy prętów do 10 - 14 mm	t	0,1100		
14 . Betonowanie ścianek czołowych przepustów z transportem mieszanki mieszarkami samochodowymi. Beton B30.	m3	2,7700		

Opi	J.m	Iloś	Cen	Wartość
5. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa				
15 . Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 400 mm.	m	57,0000		
16 . Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o średnicy 1500 mmi gł. do 3,0 m	szt	2,0000		
17 . Wyloty kolektorów o średnicy 40 cm z betonu B-20	szt	1,0000		
6. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.				
18 . Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanemechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m2	1178,0000		
7. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
19 . Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1122,2000		
20 . Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową.	m2	1122,2000		
8. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
21 . Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1178,0000		
9. D.05.03.01 Nawierzchnia żwirowa				
22 . Górna warstwa jezdni, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm-nawierzchnia na zjazdach.	m2	408,0000		
10. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego-w-wa wiążąca				
23 . Nawierzchnie z betonu asfaltowego na ruch KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. na odl. 5km.	m2	1122,2000		
24 . Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalsze ..... km ponad 5 km	m2	1122,2000		
11. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego-w-wa ścieralna				
25 . Nawierzchnie z betonu asfaltowego na ruch KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. na odl. 5km.	m2	1085,0000		
26 . Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi na dalsze ..... km ponad 5 km	m2	1085,0000		
12. D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami				
27 . Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod zjazdami	m3	4,5000		

Opi	J.m	Iloś	Cen	Wartość
28 . Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 40 cm	m	37,5000		
13. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe				
29 . Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	4,0000		
30 . Znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt	4,0000		

Razem