

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6] [D-01.01.01]	
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: km trasy 1,4458	
1,458	1,4580
2. kalkulacja indywidualna [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: km trasy 1,4580	
jak w poz. 1	
Dział nr 2. JEZDNIA [CPV: 45233120-6]	
3. KNNR 6 0101-0101 [D-04.01.01] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec statyczny - samojezdne - ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ KORYTOWANIA 12,8 cm - NADMIAR GRUNTU NA POBOCZ UL. SOSNOWEJ Krotność = 1,28 Jednostka: 1 m2 1368,0954	
jezdnia główna	263,00*5,20
łuki na skrzyżowaniu z ul. Sosnową	((3,00*3,00) - (3,14*3,00*3,00*0,25))*2*0,128
	1367,6000
	0,4954
4. KNNR 6 0113-0200 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Jednostka: 1 m2 1368,0954	
jak w poz. 3	1368,0954
5. KNNR 6 1005-0400 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej Jednostka: 1 m2 1368,0954	
jak w poz. 3	1368,0954
6. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem Jednostka: 1 m2 1368,0954	
jak w poz. 3	1368,0954
7. KNNR 6 0308-0204 [D-05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t Jednostka: 1 m2 1341,7954	
jezdnia główna	263,00*5,10
łuki na skrzyżowaniu z ul. Sosnową	((3,00*3,00) - (3,14*3,00*3,00*0,25))*2*0,128
	1341,3000
	0,4954
8. KNNR 6 1005-0600 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum Jednostka: 1 m2 1341,7954	
jak w poz. 7	1341,7954

Opis robót		Ilość robót
9. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01]		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem		
Jednostka: 1 m2		1341,7954
jak w poz. 7	1341,7954	1341,7954
10. KNNR 6 0309-0104 [D-05.03.05]		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy 5-10 t		
Jednostka: 1 m2		1315,4954
jezdnia główna	263,00*5,00	1315,0000
łuki na skrzyżowaniu z ul. Sosnową	((3,00*3,00) - (3,14*3,00*3,00*0,25))*2*0,128	0,4954
Dział nr 3. ZJAZDY I POBOCZA [CPV: 45233120-6]		
11. KNNR 6 0101-0200 [D-04.01.01]		
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne - NADMIAR GRUNTU NA UL. SOSNOWĄ		
Jednostka: 1 m2		677,2937
wjazdy na posesje - bitumiczne	76,860	76,8600
wjazdy na posesje - żwirowe	26,555	26,5550
pobocza: (wg poz. 16)	573,8787	573,8787
12. KNNR 6 0101-0400 [D-04.01.01]		
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Ręcznie - głębokość 10 cm kat.gruntu I-II - POD ZJAZDY - NADMIAR GRUNTU NA UL. SOSNOWĄ		
Jednostka: 1 m2		103,4150
wjazdy na posesje - bitumiczne	76,860	76,8600
wjazdy na posesje - żwirowe	26,555	26,5550
13. KNNR 6 0112-0600 [D-04.04.02]		
Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm		
Jednostka: 1 m2		76,8600
wg tabeli zjazdów	76,860	76,8600
14. KNNR 6 0112-0600 [D-04.04.02]		
Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 12 cm		
Krotność = 0,80		
Jednostka: 1 m2		26,5550
wg tabeli zjazdów	26,555	26,5550
15. KNNR 6 0309-0204 [D-05.03.05]		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy 5-10 t - ZJAZDY NA POSESJE		
Krotność = 1,25		
Jednostka: 1 m2		76,8600
wg tabeli zjazdów	76,860	76,8600
16. KNNR 6 0202-0300 [D-08.04.01]		
Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 8 cm - ZJAZDY NA POLA		
Jednostka: 1 m2		26,5500
wg tabeli zjazdów	26,555	26,5550
17. KNNR 6 0202-0300 [D-06.03.01]		
Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 8 cm - WYKONANIE POBOCZY		
Jednostka: 1 m2		573,8787
powierzchnia pasa drogowego	1992,7891	1992,7891
minus powierzchnia jezdni	-1315,4954	-1315,4954
minus powierzchnia zjazdów bitumicznych	-76,860	-76,8600
minus powierzchnia zjazdów żwirowych	-26,555	-26,5550

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
18. KNR 2-31 1406-0400	
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja zaworów wodociagowych	
Jednostka: szt	
według projektu zagospodarowania terenu	1,0000