

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Miastkowo w ramach realizacji projektu: "Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miastkowo". Planowana instalacja o mocy 7kW zostanie zlokalizowana na budynku socjalno-magazynowy przy ul. Sportowa 1.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Część instalacji DC			
1		Dostawa i montaż konstrukcja wsporcza na dach	szt		
d.1	kalk. własna	25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
2		Dostawa i montaż panele fotowoltaiczne 330W	szt		
d.1	kalk. własna	25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR-W 5-08	Montaż przewodów DC o przekroju do 10mm2 z osprzętem instalacyjnym	kpl		
d.1	0207-01	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5-08	Montaż skrzynki DC wraz z asortymentem	kpl		
d.1	0404-01	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Część instalacje AC			
5	KNNR 5	Aparatura elektryczna falownik 6kW	szt.		
d.2	0405-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08	Montaż przewodów AC o przekroju do 10mm2 z osprzętem instalacyjnym	kpl		
d.2	0207-01	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08	Montaż skrzynki AC wraz z asortymentem	kpl		
d.2	0404-01	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacja LPS i wyrównawcza			
8	KNR-W 5-08	Montaż instalacji LPS i wyrównawczej	kpl		
d.3	0607	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pomiary i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej			
9	KNR-W 5-08	Pomiar instalacji fotowoltaicznej	pomiar		
d.4	09	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08	Prace uzupełniające, wykończeniowe. Uruchomienie instalacji	kpl		
d.4	08	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000