

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża, ul. Przytulna 9
Data opracowania: 2021-03-01

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa istniejącego ogrodzenia

Adres obiektu budowlanego: Łuby - Kiertany 18-413 Miastkowo, działka nr 144/1

Zamawiający: Gmina Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Fabian Okurowski

nr. bud. projekt. i kier. bud.
Nr 33/22

Przebudowa istniejącego ogrodzenia

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych	

inż. Fabian Okurowski

upr. bud. projekt. i kier. bud.
Nr Łom. 33/82

Przebudowa istniejącego ogrodzenia**Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych		
1	KNKRB 6 0808-03		Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m	288,5000
			100,4*2+42,30+45,40		288,50000
2	KNNR 1 0306-0800		Wykopanie dołów # 30 i głębokości do 1,2m. Doły o głębokości do 1,2m w gruncie kat. III	dół	113,8450
			283,4/2,58+4		113,84496
3	KNR 2-02 1802-0300		Analogia Ogrodzenia z paneli systemowych z drutu ocynkowanego 5 mm o wysokości 1,530 m na słupkach z systemowych 40x60x2,0 H, obsadzonych w gniazdach cokołów i rozstawie 258 m, (komplet przęsło, słupek, obejmę)	1 m	283,4000
			100,4*2+42,30+45,40-4,0-1,1		283,40000
4	KNP 01 0706-0201		Ogrodzenia betonowe - cokół prefabrykowany + pustak	m3	32,1726
			0,3*0,3*3,14*(283,4/2,58+4)		32,17259
5	KNR 2-02 1808-1100		Brama - wypełnienie panel ogrodzeniowy szerokości 4,00 m i wysokości 1,60m + furtka	kpl	1,0000
			1		1,00000

inż. Fabian Okurowski

upr. bud. projekt. i kier. bud.
Nr 2384/2012