

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian okurowski  
18-400 Łomża, ul. Przytulna9  
Data opracowania: 2021-05-24

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie

---

Adres obiektu budowlanego: 18-413 Rydzewo , ul Mazurska 22 , działka nr 83

Zamawiający: Gmina Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul Łomżyńska 32

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

---

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie

---

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Przebudowa więźby dachowej	45453000-7
1.1. Roboty rozbiórkowe	
1.2. Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem więźby	

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Przebudowa więźby dachowej [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
			Dział nr 1.1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-02 1604-0100		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	52,0000
			(2*18,5+15)*1,0		52,00000
2	KNR 4-01W 0545-0600		Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	45,4000
			7,8*2+8,9*2+4,5*2+3,0		45,40000
3	KNR 4-01W 0545-0400		Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	52,6000
			18,55*2+15,50		52,60000
4	KNR 4-04 0506-0400		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	455,3700
			7,30*15,70+18,2*6,9+18,55*(4,8+6,8)		455,37000
5	KNR 19-01 0425-0100		Rozebranie ołączenia i deskowania połaci dachu. Ołączenie, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	455,3700
			455,37		455,37000
			Dział nr 1.2. Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem więźby		
6	KNR 4-01 0412-0200		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu; krokwi zwykłych	m	82,4000
			6,9*8+6,8*4		82,40000
7	KNR 19-01 0649-0301		Impregnacje grzybobójcze drewna metodą opryskiwania. Jednokrotna, krawędziaków preparatami solowymi	m2	455,3700
			455,37		455,37000
8	KNR 0-15 0519-0400		Pokrycie dachu blachodachówką gr 0.5 mm powlekana poliestrem w kolorze garbitowym -półmat	m2	455,3700
			455,37		455,37000
9	NNR 6 0541-0100		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	38,8500
			0,25*(18,55*4+15,5*2+13,1*2+4,8*2+7,2*2)		38,85000
10	NNR 6 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	30,2000
			0,50*(15,5+13,1+4,8+15,00)+0,4*15		30,20000
11	KNNR 2 0505-0500		Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	45,5000
			45,50		45,50000
12	KNR K-05 0207-0100		Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem - komplet	m	51,9000
			18,2*2+15,5		51,90000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNNR 2 0505-0701		Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej powlekanej	m	52,4000
			52,40		52,40000
14	KNR K-05 0103-0400		Montaż deski okapowej	m	52,6000
			18,55*2+15,5		52,60000
15	KNR 4-01W 0419-0500		Wymiana łączenia dachu. Deski czołowe	m	102,8000
			18,55*2+15,5+13,1*2+4,8*2+7,2*2		102,80000
16	KNR 0-15 0517-0200		Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat pod pokrycie dachu blachodachówką, impregnat grzbobójczy i ogniochronny np .FOBOS M4	m2	455,3700
17	KNR AT-09 0102-0300		Folie paroizolacyjne zbrojone na krokwiach Rozstaw kontrłat - 1,00 cm, łatki iglaste nasyczone 24x48 mm kl.II, na gwoździe budowlane	m2	455,3700
			455,37		455,37000
18	KNR 0-18 2614-0100		Układanie podsufitki z paneli winylowych typu "Siding", na gwoździe galwanizowane	m2	29,0825
			18,55*0,6+18,55*0,55+15,5*0,5		29,08250
19	KNR 0-18 2612-0500		Elewacje z paneli układanych pionowo; montaż rusztu na ścianach gazobetonowych -gzyms	m2	29,0800
			29,08		29,08000
20	KNNR 2 0508-0200		Pokrycia dachów blachą dachówkopodobną. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie; gąsiorywalne	m	18,2000
			18,20		18,20000
21	KNR 2-02 0613-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej półtwardej układanych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m2	243,6000
			17,5*(1,5+4,72+2,2+2,75+2,75)		243,60000
22	KNR 2-02 0613-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jedna warstwa - przełożenie istniejącej wełny mikiw	m2	243,6000
23	KNR 2-02 0613-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm (dach jednospadowy)	m2	95,7000
			6,6*14,5		95,70000
24	KNNR 2 1105-0200		Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, świetliki i klapy dymowe. Właz dachowy	m2	1,4400
			0,8*0,9*2		1,44000
25	KNNR 2 1105-0100		Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, świetliki i klapy dymowe. Okna poddaszypolaciowe	m2	0,8800
			0,55*0,8*2		0,88000
26	KNR K-06 0208-0100		Schody strychowe do pomieszczeń o wysokości do 270 cm trzysegmentowe z klapą ocieplaną p.poz	1 kpl	1,0000
			1		1,00000
27	KNR 2-02W 0128-0400		Kominy wolno stojące w budynkach. Kominy z cegieł trójprzewodowe o przekroju przewodu 2x1/2x1 i 1x1c, cegła kilkierowa	1 m3	4,9280
			0,4*1,4*1,6*5+0,4*0,7*1,6		4,92800

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
28	KNP 05 0620-0201		Kratki wentylacyjne o przekroju prostokątnym z blachy stalowej; przewód o obwodzie do 600 mm	szt.	24,0000
			24		24,00000
29	KNR 4-01W 0310-0200		Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowej i odgruzowanie przewodów kominowych. Przemurowanie kominów o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3	m3	5,1648
			0,4*1,6*1,5*5+0,4*0,76*1,2		5,16480
30	KNR 2-02 0219-0500		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm	m2	5,0545
			0,55*1,75*5+0,55*0,55*0,8		5,05450
31	KNR 4-01W 0433-0200		Wykonanie rusztowania przy kominach. O obwodzie od 2 do 5 m	szt	6,0000
			6		6,00000
32	KNNR 5 0612-0600		Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych. Złącze kontrolne; połączenie pręt - płaskownik	szt	6,0000
33	KNNR 5 0601-0600		Przewody instalacji odgromowej. Przewody naprężane pionowe	m	22,5000
			15,0+7,5		22,50000
34	KNNR 5 1304-0100		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy	szt	6,0000
35	KNR 19-01 0118-0500		Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. kategoria gruntu IV	m3	4,9200
			4,92		4,92000