

Data opracowania: 2021-04-27

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej Nr 105 878B, w miejscowości Rydzewo - budowa kanału technologicznego

---

Adres inwestycji: Rydzewo, gm. Miastkowo

Zamawiający: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

---

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Budowa studni kablowych [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
1	TP S.A. 040 0301-0200		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR. Studnia typu SKR-1, kategoria gruntu III	szt	17,00
2	TP S.A. 040 0322-0200		Montaż elementów mechan.ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabl.. Dodatkowa pokrywa z listwami, rama lekka	szt	17,00
			Dział nr 2. Budowa kanału technologicznego KTu1 [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
1	TP S.A. 039 0303-1100		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 40 mm (czarna z czerwonym wyróżnikiem paskowym) - rura pierwsza	km	1,05
2	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 40 mm (czarna z niebieskim wyróżnikiem paskowym) - rura druga	km	1,05
3	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 40 mm (czarna z zielonym wyróżnikiem paskowym) - rura trzecia	km	1,05
4	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, wiązka mikrorurek 7x12 mm - rura czwarta	km	1,05
5	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 110/6,3 mm - rura piąta	km	1,05
6	TP S.A. 039 0309-0400		Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi. Rury HDPE # 40 mm, złączki skręcane	szt	24,00
7	TP S.A. 039 0309-0400		Montaż złączy wiązki mikrorurek	szt	24,00
8	TP S.A. 039 0207-0600		Analogia - Uszczelnianie otworów rurociągu	otw ór	6,00
9	TP S.A. 039 0207-0600		Analogia - Uszczelnianie otworów mikrokanalizacji	otw ór	60,00
10	TP S.A. 039 0206-0600		Badanie szczelności zmontowanych odcinków rurociągów kablowych o dług.do 2 km. W ziemi, sprężarka, średnica rur 40 mm	odci nek	4,00
11	TP S.A. 039 0206-0600		Analogia - Badanie szczelności zmontowanych odcinków mikrokanalizacji o dług.do 2 km. W ziemi, sprężarka, średnica rur 12 mm	odci nek	4,00

Data opracowania: 2021-04-27

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej Nr 105 878B, w miejscowości Rydzewo - budowa kanału technologicznego

---

Adres inwestycji: Rydzewo, gm. Miastkowo

Zamawiający: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

---

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Budowa studni kablowych [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
1	TP S.A. 040 0301-0200		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR. Studnia typu SKR-1, kategoria gruntu III	szt	17,00
2	TP S.A. 040 0322-0200		Montaż elementów mechan.ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabl.. Dodatkowa pokrywa z listwami, rama lekka	szt	17,00
			Dział nr 2. Budowa kanału technologicznego KTu1 [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
1	TP S.A. 039 0303-1100		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 40 mm (czarna z czerwonym wyróżnikiem paskowym) - rura pierwsza	km	1,05
2	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 40 mm (czarna z niebieskim wyróżnikiem paskowym) - rura druga	km	1,05
3	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 40 mm (czarna z zielonym wyróżnikiem paskowym) - rura trzecia	km	1,05
4	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, wiązka mikrorurek 7x12 mm - rura czwarta	km	1,05
5	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 110/6,3 mm - rura piąta	km	1,05
6	TP S.A. 039 0309-0400		Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi. Rury HDPE # 40 mm, złączki skręcane	szt	24,00
7	TP S.A. 039 0309-0400		Montaż złączy wiązki mikrorurek	szt	24,00
8	TP S.A. 039 0207-0600		Analogia - Uszczelnianie otworów rurociągu	otw ór	6,00
9	TP S.A. 039 0207-0600		Analogia - Uszczelnianie otworów mikrokanalizacji	otw ór	60,00
10	TP S.A. 039 0206-0600		Badanie szczelności zmontowanych odcinków rurociągów kablowych o dług.do 2 km. W ziemi, sprężarka, średnica rur 40 mm	odci nek	4,00
11	TP S.A. 039 0206-0600		Analogia - Badanie szczelności zmontowanych odcinków mikrokanalizacji o dług.do 2 km. W ziemi, sprężarka, średnica rur 12 mm	odci nek	4,00

Data opracowania: 2021-04-27

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej Nr 105 878B, w miejscowości Rydzewo - budowa kanału technologicznego

---

Adres inwestycji: Rydzewo, gm. Miastkowo

Zamawiający: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

---



Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Budowa studni kablowych [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
1	TP S.A. 040 0301-0200		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR. Studnia typu SKR-1, kategoria gruntu III	szt	17,00
2	TP S.A. 040 0322-0200		Montaż elementów mechan.ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabl.. Dodatkowa pokrywa z listwami, rama lekka	szt	17,00
			Dział nr 2. Budowa kanału technologicznego KTu1 [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
1	TP S.A. 039 0303-1100		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 40 mm (czarna z czerwonym wyróżnikiem paskowym) - rura pierwsza	km	1,05
2	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 40 mm (czarna z niebieskim wyróżnikiem paskowym) - rura druga	km	1,05
3	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 40 mm (czarna z zielonym wyróżnikiem paskowym) - rura trzecia	km	1,05
4	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, wiązka mikrorurek 7x12 mm - rura czwarta	km	1,05
5	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 110/6,3 mm - rura piąta	km	1,05
6	TP S.A. 039 0309-0400		Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi. Rury HDPE # 40 mm, złączki skręcane	szt	24,00
7	TP S.A. 039 0309-0400		Montaż złączy wiązki mikrorurek	szt	24,00
8	TP S.A. 039 0207-0600		Analogia - Uszczelnianie otworów rurociągu	otw ór	6,00
9	TP S.A. 039 0207-0600		Analogia - Uszczelnianie otworów mikrokanalizacji	otw ór	60,00
10	TP S.A. 039 0206-0600		Badanie szczelności zmontowanych odcinków rurociągów kablowych o dług.do 2 km. W ziemi, sprężarka, średnica rur 40 mm	odci nek	4,00
11	TP S.A. 039 0206-0600		Analogia - Badanie szczelności zmontowanych odcinków mikrokanalizacji o dług.do 2 km. W ziemi, sprężarka, średnica rur 12 mm	odci nek	4,00

Data opracowania: 2021-04-27

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej Nr 105 878B, w miejscowości Rydzewo - budowa kanału technologicznego

---

Adres inwestycji: Rydzewo, gm. Miastkowo

Zamawiający: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

---

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Budowa studni kablowych [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
1	TP S.A. 040 0301-0200		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR. Studnia typu SKR-1, kategoria gruntu III	szt	17,00
2	TP S.A. 040 0322-0200		Montaż elementów mechan.ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabl.. Dodatkowa pokrywa z listwami, rama lekka	szt	17,00
			Dział nr 2. Budowa kanału technologicznego KTu1 [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
1	TP S.A. 039 0303-1100		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 40 mm (czarna z czerwonym wyróżnikiem paskowym) - rura pierwsza	km	1,05
2	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 40 mm (czarna z niebieskim wyróżnikiem paskowym) - rura druga	km	1,05
3	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 40 mm (czarna z zielonym wyróżnikiem paskowym) - rura trzecia	km	1,05
4	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, wiązka mikrorurek 7x12 mm - rura czwarta	km	1,05
5	TP S.A. 039 0303-1200		Analogia - Budowa kanału technologicznego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE 110/6,3 mm - rura piąta	km	1,05
6	TP S.A. 039 0309-0400		Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi. Rury HDPE # 40 mm, złączki skręcane	szt	24,00
7	TP S.A. 039 0309-0400		Montaż złączy wiązki mikrorurek	szt	24,00
8	TP S.A. 039 0207-0600		Analogia - Uszczelnianie otworów rurociągu	otwór	6,00
9	TP S.A. 039 0207-0600		Analogia - Uszczelnianie otworów mikrokanalizacji	otwór	60,00
10	TP S.A. 039 0206-0600		Badanie szczelności zmontowanych odcinków rurociągów kablowych o dług.do 2 km. W ziemi, sprężarka, średnica rur 40 mm	odcinek	4,00
11	TP S.A. 039 0206-0600		Analogia - Badanie szczelności zmontowanych odcinków mikrokanalizacji o dług.do 2 km. W ziemi, sprężarka, średnica rur 12 mm	odcinek	4,00