

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
IGN.271.9.2021

Strona internetowa prowadzonego postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do otrzymanych zapytań

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm - dalej Pzp.) pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z droga nr ewid. 562”

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp., wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Pzp. udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Pytanie 1:

W opinii geotechnicznej jest informacja, że podłoże gruntowe w rejonie otworu nr 1 i 2 (tj. km ok. 0+700 – 1+000) można zakwalifikować do grupy nośności G3, a przy pozostałych do G1. Ta informacja jest zawarta w opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 5. Jednocześnie konstrukcja nawierzchni na tych odcinkach zakłada, zgodnie z katalogiem, dla kategorii ruchu KR1 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, w-wy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej wytworzonej w wyniku recyklingu na zimno „na miejscu” wyrównania wykonanego z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego C50/30 śr. Gr. Ok. 7 cm oraz istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm i istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych dla kategorii ruchu KR1 oraz grupy nośności podłoża G3 powinna być wykonana podbudowa pomocnicza. Proszę o określenie, czy i z jakich materiałów należy tu zastosować podbudowę pomocniczą.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z załączonymi do przetargu badaniami podłoża gruntowego, w otworze 1 do głębokości -1,10 m oraz w otworze 2 do głębokości -0,90 m w podłożu gruntowym występują grunty niewysadzinowe w stanie zagęszczonym i średniozagęszczonym. W zakresie

przebadanych głębokości (do – 2,0 m) wody gruntowej nie nawiercono. W związku z powyższym na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (załącznik do zarządzenia Nr 31 GDDKiA z dn. 18.06.2014 r.) do ustalenia konstrukcji nawierzchni przyjęto grupę nośności gruntów podłoża G1. Grunty kategorii G3 położone są poniżej wymaganej grubości konstrukcji nawierzchni ze względu na odporność na wysadzinę. Zgodnie z w/w katalogiem dla kategorii ruchu KR1 i grupy nośności gruntów podłoża G1 nie stosuje się warstw ulepszanego podłoża.

Pytanie 2:

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych

Odpowiedź 2:

Tabela robót ziemnych została zamieszczona w opisie do projektu technicznego w części „Obliczenia/zestawienia”

Powyższe wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.