

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW POPRZEZ MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ (BUDOWA URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM)
Kod CPV	45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	DZIAŁKA 43/3 obr. 0017 RYBAKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 200703_2 MIASTKOWO, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Inwestor	GMINA MIASTKOWO, UL. ŁOMŻYŃSKA 32, 18-413 MIASTKOWO

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania i wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót. Inwestor lub Zamawiający powinien udzielić wszelkich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

PRZEDMIAR ROBÓT

DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW POPRZECZ MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ (BUDOWA URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty porządkowe i przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0111/02 - analogia	Uporządkowanie terenu w miejscu planowanego montażu urządzenia zabawowego (poprzez oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, korzeni)	m2	71,14
2	KNR 2-01 0234/07	Plantowanie gruntu w miejscu planowanego montażu urządzenia zabawowego	m2	71,14
Roboty ziemne i fundamentowe				
1	KNR 2-01 0301/01	Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - Wykopy pod stopy fundamentowe	m3	0,7
2	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3	m3	0,54
3	KNR 2-02 1219/04 - analogia	Dostawa i montaż kotwy	szt	3
Urządzenia siłowe				
1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i kompletny montaż wyciągu górnego i krzesła do wyciskania na pylonie axb=2,206x0,762m, h=1,977 m	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i kompletny montaż prasy nożnej i surfera na pylonie axb=2,092x0,807 m, h=1,977 m	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i kompletny montaż roweru na ręce i nogi pojedynczego axb=0,854x0,615 m, h=1,337 m	kpl	1