

# PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW POPRZEZ MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO ( BUDOWA URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM)
Kod CPV	45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	DZIAŁKA 236/4 obr. 0009 LEOPOLDOWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 200703_2 MIASTKOWO, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Inwestor	GMINA MIASTKOWO, UL. ŁOMŻYŃSKA 32, 18-413 MIASTKOWO

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania i wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót. Inwestor lub Zamawiający powinien udzielić wszelkich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

**PRZEDMIAR ROBÓT**

DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW POPRZEZ MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO ( BUDOWA URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty porządkowe i przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0111/02 - analogia	Uporządkowanie terenu w miejscu planowanego montażu urządzenia zabawowego (poprzez oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, korzeni)	m2	74,04
2	KNR 2-01 0234/07	Plantowanie gruntu w miejscu planowanego montażu urządzenia zabawowego	m2	74,04
<b>Urządzenie zabawowe</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i kompletny montaż zestawu zabawowego axb=8,05x3,20 m, h= 2,10 m z wykonaniem robót ziemnych, fundamentów i wywozem i utylizacją gruntu	kpl	1
<b>Pozostałe</b>				
1	KNR 2-01 0301/01	Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	22,21
2	KNR 2-31 0202/01 - analogia	Wykonanie podłoża bezpiecznego o powierzchni 178,1 m2 pod urządzenia w obszarze wyznaczonym przez strefy bezpieczeństwa - Podłoże gr. min 40 cm z piasku o gr. ziarna od 0,2 do 2 mm dla urządzeń 5 i 8	m2	74,04
2.1	KNR 2-31 0202/01 - analogia	Warstwa nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	74,04
2.2	KNR 2-31 0202/02 - analogia (dopłata 20x)	Warstwa nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm	m2	74,04