

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Iomża, ul . Przytulna 9
Data opracowania: 2022-05-12

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w m. Chojny - Naruszczi

Adres obiektu budowlanego: 18-413 Chojny - Naruszczi , działka nr 36

Zamawiający: Gmina Miastkowo, 18-413 Miastkowo , ul. Iomżyńska 32

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w m. Chojny - Naruszcki

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Dostawa i montaż urządzeń	
2. Utwardzenie pola do gry w koszykówkę	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Dostawa i montaż urządzeń		
1	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - zjazd linowy + zakotwienie		1,0000
		1			1,00000
2	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - słupek z koszem do gry w koszykówkę		1,0000
		1			1,00000
3	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż ławki bez oparcia		1,0000
		1			1,00000
4	Kalkulacja własna		Sześciokąt wielofunkcyjny drewniany - zakotwiony		1,0000
			Dział nr 2. Utwardzenie pola do gry w koszykówkę		
5	KNR 2-01 0126-0100		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocą spycharek	100 m2	0,5600
		7,0*8,0			56,00000
6	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm	100 m2	0,5600
		56			56,00000
7	KNR 2-31 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie kat. I-II	100 m2	0,5600
		56			56,00000
8	KNR 2-31 0104-0500		Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi o grubości 10cm po mechanicznym zagęszczeniu	100 m2	0,5600
		56			56,00000
9	KNR 13-12 1502-0100		Podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem	1 m3	8,4000
		56*0,15			8,40000
10	KNR 0-11 0320-0301		Plac do gry z Polbruk na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubości 60mm typu 70/6, podsypka grubości 50mm (kostka w m2)	1m2	56,0000
		56			56,00000
11	KNR 2-31 0407-0400		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	30,2400
		7,12*2+8,0*2			30,24000