

Data opracowania: 2026-02-25

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól o nawierzchni gruntowej w m. Miastkowo na części dz.
nr 591

Adres inwestycji: dz. nr 591 obręb Miastkowo, gm. Miastkowo

Zamawiający: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

inż. Marcin Dąbrowski
uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności
inżynierskiej drogowej
PDL/0046/POD/22

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01 0202-0300	D - 02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Usunięcie warstwy humusu o grubości do 20 cm	m3	192,0000
			Odhumusowanie powierzchni pod poszerzenia nawierzchni: 960*1*0,2		192,00000
2	KNNR 6 0103-0300	D - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojedyny)	m2	3840,0000
			960*4		3840,00000
3	KNR 2-31 0115-0100	D - 04.04.02B	Podbudowy jednowarstwowe z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi - z 30% kruszywa łamanego C50/30 - grubość średnia 20 cm po zagęszczeniu	m2	3840,0000
			Nawierzchnia: 960*4		3840,00000

inż. Marcin Dąbrowski
uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności
inżynierii drogowej
PDL/0046/POD/22